

Ausschreibungstext

Fastrack

Seite 1 von 2

		Liefernachweis: BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg Tel.: 02751 / 803 - 0 Fax: 02751 / 803 – 109 info@berleburger.de			
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
1.	m ²	Vorhandenen Tennenbelag mit geeigneten Geräten egalisieren, Gefälle nachprofilieren und hochverdichten durch Abwalzen.	Material Lohn Angebot	_____ m ² _____ m ² _____ m ²	
2.	St.	Anschlüsse an Oberflächenentwässerung kontrollieren, ggf. durch intensives Spülen wieder in Funktion setzen.	Material Lohn Angebot	_____ St. _____ St. _____ St.	
3.	lfm	Randeinfassung aus Beton falls schadhaft ausbauen und durch neue Elemente ersetzen.	Material Lohn Angebot	_____ lfm _____ lfm _____ lfm	
4.	lfm	alternativ zu Pos. 3 Regupol® Sicherheitsrandeinfassung Format: 1.000 x 250 x 50 mm in Betonfuß nach Herstellervorschrift ersetzen.	Material Lohn Angebot	_____ lfm _____ lfm _____ lfm	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
5.	m ²	<p>Fastrack liefern</p> <p>und auf dem gem. Pos. 1 vorbereiteten Untergrund verlegen.</p> <p>Belagstyp: Fastrack AG Gesamtdicke: mind 13 mm (gem. DIN 18035, Teil 6) Belagsaufbau: Fastrack-Basisschicht als Bahnenware liefern und lose auf Stoß verlegen. Nenndicke: 11,00 mm (+/- 0,2 mm)</p>			
5.1		<p>Massiv-PUR-Beschichtung</p> <p>einschl. dimensionsstabilisierender Einlage und EPDM-Granulat-Einstreuung nach Herstellervorschrift aufbringen.</p> <p>Farbe: rot oder grün</p> <p>Überschüssiges Granulat ist nach Aushärten aufzunehmen.</p> <p>Die Anschlüsse an die Randeinfassungen sind kraftschlüssig mit PUR-Masse zu vergießen.</p>			
6.	lfm.	<p>Laufbahn-/ Spielfeldmarkierungen</p> <p>einmessen und mit PUR-Linienfarbe dauerhaft aufspritzen. Ggf. ist eine Beschilderung gemäß Vorgaben des DLV anzubringen.</p>	Material Lohn Angebot	___ lfm. ___ lfm. ___ lfm.	

Summe EUR: _____

Version 062010
Druckdatum: 29.06.2010

