

## Ausschreibungstext

Hallenboden punktelastisch, Regupol<sup>®</sup> 3512  
mit flächig druckverteilendem Spezialgewebe  
nach DIN 18032, Teil 2 / Kategorie 1

Seite 1 von 3

| <b>Liefernachweis</b> |                | BSW GmbH<br>Berleburger Schaumstoffwerk<br>Am Hilgenacker 24<br>57319 Bad Berleburg<br>Tel.: 02751 / 803 - 0<br>Fax: 02751 / 803 - 109  |                             |   |               |
|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------|
| Pos.                  | Menge          | Leistungsumfang   | Einheitspreis<br>EUR        |   | Gesamt<br>EUR |
| 1.                    | m <sup>2</sup> | <b>Spachteln des Unterbodens<br/>(Zement- oder Asphaltestrich o.g.)</b><br><br>mit Spachtelmasse planeben glätten und schleifen<br>einschl. aller Werkstoffe, Spachtelmasse mit<br>Haftemulsion, rollstuhlfest, Ebenflächigkeit mind.<br>gem. DIN   | Material<br>Lohn<br>Angebot | ____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup> |               |
| 2.                    | m <sup>2</sup> | <b>Voranstrich (lt. Herstellervorgabe)</b><br><br>Zur Staubbinding und zur Erzielung eines guten<br>Haftgrundes aufbringen.   | Material<br>Lohn<br>Angebot | ____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup> |               |
| 3.                    | m <sup>2</sup> | <b>Regupol<sup>®</sup> Elastikschicht 3512</b><br><br>Polyurethan-Kautschuk-Bahnenware, 14 mm<br>stark, Bahnenbreite: 1.250 mm liefern und<br>auslegen, mit Spezialkleber vollflächig verkleben<br>einschl. aller Werkstoffe, Rohdichte: 380 kg/m <sup>3</sup> ,<br>Druckverformungsmodul: 0,71 N/mm <sup>2</sup> | Material<br>Lohn<br>Angebot | ____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup><br>____ m <sup>2</sup> |               |

| Pos. | Menge          | Leistungsumfang   | Einheitspreis<br>EUR        |  | Gesamt<br>EUR |
|------|----------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| 4.   | m <sup>2</sup> | <p><b>Oberbelag: Polyurethan-Beschichtung</b></p> <p>Polyurethan-Beschichtung ca. 2 mm stark (3 kg/m<sup>2</sup>) mit eingebautem Trevira-Hochfest-Gewebe, fugenlos von Wand zu Wand, planeben aufbringen, dazu Gewebe mit Spezialkleber auf REGUPOL aufkleben, dann PU-Beschichtung in mind. 2 Lagen bis zur Gesamtstärke aufbringen und mit Oberflächenfinish versehen; Farbe: nach Wahl des Auftraggebers und der Liefermöglichkeit des Herstellers.</p> | Material<br>Lohn<br>Angebot | _____ m <sup>2</sup><br>_____ m <sup>2</sup><br>_____ m <sup>2</sup> |               |
| 5.   | Stück          | <p><b>Gerätehülsen</b></p> <p>Gerätehülsenanschlüsse bearbeiten, ausfräsen und belegen.</p>   | Material<br>Angebot         | _____ St.<br>_____ St.   |               |
| 6.   | lfm.           | <p><b>Spielfeldmarkierungen</b></p> <p>Spielfeldmarkierungen für:</p> <p>_____</p> <p>Erstellen durch Verwendung von Spielfeldmarkierungsfarben gem. Herstellervorschrift, inkl. Einmessen und Aufbringen.</p>  | Material<br>Lohn<br>Angebot | _____ lfm.<br>_____ lfm.<br>_____ lfm.                               |               |

| Pos. | Menge | Leistungsumfang  | Einheitspreis<br>EUR        |                                  | Gesamt<br>EUR |
|------|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
|      |       |  |                             |                                  |               |
| 7.   | lfm.  | <b>Anschlussschienen</b><br>Anschlussschienen, Treppenkanten liefern und befestigen. | Material<br>Lohn<br>Angebot | ___ lfm.<br>___ lfm.<br>___ lfm. |               |
| 8.   | lfm.  | <b>Fußleisten</b><br>Holz oder Kunststoff  | Material<br>Lohn<br>Angebot | ___ lfm.<br>___ lfm.<br>___ lfm. |               |

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 062010  
Druckdatum: 28.06.2010

