

## Ausschreibungstext

Keraflex® FB

Balkon und Terrassenbelag bei Renovierung und Neubau

Seite 1 von 4

<b>Liefernachweis</b>		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg Tel.: 02751 / 803 - 0 Fax: 02751 / 803 - 109			
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
1.	m <sup>2</sup>	Untergrund prüfen, ggf. lose Bruchstücke entfernen, grobe Löcher und Unebenheiten ausspachteln. Hohlstellen sind zu beseitigen, besenrein säubern. Zur besseren Entwässerung empfehlen wir ein Gefälle im Unterbau. Hochpunkte an den Wassereinlaufstellen sind zu vermeiden.			
2.	m <sup>2</sup>	Unterlage aus altem Fliesenbelag – falls notwendig – zur Staubbindung und Haftvermittlung mit Haftgrund einstreichen und gut durchtrocknen lassen. Herstellervorschriften beachten.			
3.	m <sup>2</sup>	Neue Kunststoffbahnen-Abdichtung (z. B. Wolfin IB / Wolfin GW SK, o. ä.) oder Flüssigabdichtung aufbringen. Nicht gummi-verträgliche Abdichtungsbahnen erfordern eine zusätzliche Trennlage.  Die Schichtenfolgen sind streifenweise verklebt herzustellen, mit Ausnahme von Flächen mit allseitiger Aufkantung.	Material Lohn Angebot	____ m <sup>2</sup> ____ m <sup>2</sup> ____ m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
4.	lfm.	Außen liegende Dachrinnen reinigen, kontrollieren und ggf. reparieren. Metallrinnen innen mit Korrosionsschutz versehen.			
5.	lfm.	Bei Rinnen: Rinneneinlaufbleche aus Verbundblech, Traufprofile vorsehen.			
6.	lfm	Vorgehängte halbrunde Rinnen nach DIN 18 461 einschl. der notwendigen Schiebenähte / Schiebe-Stücke und Rinneneisen liefern und fachgerecht montieren. Rinneneisen in Bohle einlassen, montieren, evtl. zu groß ausgefallene Ausklinkungen mit geeigneter Spachtelmasse ausfüllen, Metallrinnen innen mit einem Korrosionsschutz versehen.  Rinne aus: _____ Fabrikat : _____ Größe : _____ Einbauort: _____			
7.	St.	Balkon- / Terrassenabläufe, 2-teilig, mit angeschäumter Anschlussmanschette (z. B. der SITA-Bauelemente GmbH, Brockerstr. 29, 33442 Herzebrock) komplett liefern, einbauen und entsprechend den Verlegerichtlinien des Herstellers an die Abdichtung anschließen. Ausstattung : _____ Ablauf Größe: _____ DIN Einbauort : _____			
8.	lfm.	Wandanschluss aus Verbundblechprofil, entsprechend der Verlegerichtlinie des Abdichtungsproduzenten herstellen, einschließlich Sicherung gegen Hinterläufigkeit durch elastische Fugenmasse nach Herstellervorschrift.	Material Lohn Angebot	____m <sup>2</sup> ____m <sup>2</sup> ____m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
		<b>Verbundblech</b> Zuschnitt : 25 cm Abkantungen : 2-fach  <b>Kehlstreifen</b> Zuschnitt : 25 cm Einbauort : Wandanschluss			
9.	lfm.	Randabschluss mit original Keraflex® Abschlussprofil (Verbundblech), entsprechend der Verlegerichtlinie herstellen.  <b>Verbundblechprofil</b> Zuschnitt : _____ cm Abkantungen : _____-fach  <b>Dichtungsbahnenstreifen</b> Zuschnitt : _____ cm Einbauort : _____			
10.	m <sup>2</sup>	Liefen und Verlegen von Keraflex® FB- Elementen, bestehend aus  <b>Oberbelag: Steinzeug-Fliese</b> <b>Gummi-Basisplatte</b>  Lieferformat : ca. 828 x 414 mm (ca. 0,345 m <sup>2</sup> ) Steghöhe : 14 mm Farbe : schwarz (wahlweise grau)  <b>Je 8 Steinzeug-Fliesen pro Trägerplatte</b>  Lieferformat : ca. 197 x 197 mm Dicke : ca. 15 mm Rutschfestig- keitsklasse : R 9	Material Lohn Angebot	____m <sup>2</sup> ____m <sup>2</sup> ____m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR		Gesamt EUR
		<p>Standardfarben: <input type="radio"/> kreide  <input type="radio"/> antarktis  <input type="radio"/> weiß-vario-rosé  <input type="radio"/> graphit  <input type="radio"/> sahara</p> <p>Die Keraflex® FB-Elemente werden entsprechend dem Fugenbild dicht gestoßen verlegt. Die mitgelieferten Fliesen werden mit 1k-Polyurethan-Kleber Type Keraflex® in die Felder der FB-Elemente eingeklebt.</p> <p>Wo es notwendig ist, die Gummi-Elemente im Randbereich zu schneiden, ist dies mit elektrischer Stichsäge möglich.</p> <p>In den Randbereichen die Keraflex® FB-Elemente durch doppelseitig haftendes Butyl-Kautschuk Selbstklebeband fixieren. Zusätzlich ist in Gefällrichtung jede Reihe auf Butylkautschuk-Klebeband zu verlegen.</p>	Material Lohn Angebot	_____ m <sup>2</sup> _____ m <sup>2</sup> _____m <sup>2</sup> -	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 062010  
 Druckdatum: 28.06.2010

